

SMKK TINGKAT RESIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI KECIL

No	Rincian Biaya Penerapan SMKK	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1	Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK :				Rp. -
a.	Pembuatan Dokumen SMKK (RKK dan RMPK)	Set	0.00	Rp. 2,000,000.00	Rp. -
b.	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	Set	0.00	Rp. 1,000,000.00	Rp. -
c.	Penyusunan Pelaporan Penerapan SMKK	Set	0.00	Rp. 2,000,000.00	Rp. -
2	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan :				Rp. 1,050,000.00
a.	Induksi Keselamatan Konstruksi (<i>Safety Induction</i>)	Org	0.00	Rp. 20,000.00	Rp. -
b.	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (<i>Safety Briefing</i>)	Org	0.00	Rp. 20,000.00	Rp. -
c.	Pertemuan Keselamatan (<i>Safety Talk</i> dan/atau <i>Tool Box Meeting</i>)	Org	0.00	Rp. 20,000.00	Rp. -
	Pelatihan Keselamatan Konstruksi, antara lain :				
1)	Perilaku berbasis keselamatan (budaya berkeselamatan konstruksi)	Org	0.00	Rp. 20,000.00	Rp. -
d.	Simulasi Keselamatan Konstruksi (tanggap darurat)	Org	0.00	Rp. 20,000.00	Rp. -
e.	Spanduk (banner)	Lbr	1.00	Rp. 100,000.00	Rp. 100,000.00
f.	Poster / leaflet	Lbr	2.00	Rp. 100,000.00	Rp. 200,000.00
g.	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Bh	1.00	Rp. 750,000.00	Rp. 750,000.00
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri :				Rp. 5,500,000.00
a.	APK, antara lain :				
1)	Pembatas area (<i>restricted area</i>)	Roll	2.00	Rp. 50,000.00	Rp. 100,000.00
2)	Perlengkapan keselamatan bencana	Set	0.00	Rp. 600,000.00	Rp. -
b.	APD, antara lain :				
1)	Helm pelindung (<i>safety helmet</i>)	Bh	15.00	Rp. 100,000.00	Rp. 1,500,000.00
2)	Pelindung telinga (<i>ear plug</i>)	Psg	0.00	Rp. 10,000.00	Rp. -
3)	Sarung tangan (<i>safety gloves</i>)	Psg	15.00	Rp. 10,000.00	Rp. 150,000.00
4)	Sepatu keselamatan (<i>safety shoes</i> , <i>rubber safety shoes</i> dan <i>toe cap</i>)	Psg	15.00	Rp. 200,000.00	Rp. 3,000,000.00
5)	Rompi keselamatan (<i>safety vest</i>)	Bh	15.00	Rp. 50,000.00	Rp. 750,000.00
4	Asuransi : (komponen ini tidak bersifat wajib pada pekerjaan konstruksi dengan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi kecil)				
5	Personel Keselamatan Konstruksi :				Rp. -
a.	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Org/Bln	0.00	Rp. 3,000,000.00	Rp. -
6	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan :				Rp. 300,000.00
a.	Peralatan P3K (Kotak P3K, Alat pengukur suhu)	Set	1.00	Rp. 300,000.00	Rp. 300,000.00
7	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas :				Rp. 1,120,000.00
a.	Rambu petunjuk	Bh	1.00	Rp. 85,000.00	Rp. 85,000.00
b.	Rambu larangan	Bh	2.00	Rp. 85,000.00	Rp. 170,000.00
c.	Rambu peringatan	Bh	1.00	Rp. 85,000.00	Rp. 85,000.00
d.	Rambu kewajiban	Bh	1.00	Rp. 85,000.00	Rp. 85,000.00
e.	Rambu informasi	Bh	2.00	Rp. 85,000.00	Rp. 170,000.00
f.	Rambu pekerjaan sementara	Bh	2.00	Rp. 85,000.00	Rp. 170,000.00
g.	Jalur evakuasi (petunjuk <i>escape route</i>)	Bh	3.00	Rp. 85,000.00	Rp. 255,000.00
h.	Lampu putar (<i>rotary lamp</i>)	Bh	1.00	Rp. 100,000.00	Rp. 100,000.00
i.	Lampu / alat penerangan sementara	Bh	0.00	Rp. 100,000.00	Rp. -
j.	Lampu darurat (<i>emergency lamp</i>)	Bh	0.00	Rp. 100,000.00	Rp. -
8	Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi : (komponen ini tidak bersifat wajib pada pekerjaan konstruksi dengan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi kecil)				
9	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi :				Rp. 285,000.00
a.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) (untuk kelas kebakaran a, b, c, dan d)	Unit	0.00	Rp. 350,000.00	Rp. -
b.	Bendera K3	Bh	1.00	Rp. 60,000.00	Rp. 60,000.00
c.	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	15.00	Rp. 15,000.00	Rp. 225,000.00
d.	Patroli Keselamatan Konstruksi	Kegiatan	0.00	Rp. 500,000.00	Rp. -
Total Mata Pembayaran Penerapan SMKK					Rp. 8,255,000.00

1 No. Analisa : T.04.a.1

Jenis Pekerjaan : 1 m2 Stake Out Trase Saluran/Infrastruktur (Baru) di Lapangan

Sumber : SE DJBK No.47 2026 Lampiran IV SDA - Hal. 1920

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A TENAGA KERJA						
1	Pekerja	L.01	O.H.	0.00960	Rp. 120,000.00	Rp. 1,152.00
2	Tukang Batu			0.00480		Rp. -
3	Kepala Tukang	L.03	O.H.	0.00048	Rp. 160,000.00	Rp. 76.80
4	Mandor	L.04	O.H.	0.00096	Rp. 170,000.00	Rp. 163.20
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						Rp. 1,392.00
B BAHAN						
JUMLAH HARGA BAHAN						Rp. -
C PERALATAN						
1	Waterpass	To.43	Sewa/Hari	0.0048	Rp. 75,000.00	Rp. 360.00
2	Total Station	To.35.a	Sewa/Hari	0.0035	Rp. 200,000.00	Rp. 700.00
JUMLAH HARGA ALAT						Rp. 1,060.00
D	Jumlah	(A+B+C)				Rp. 2,452.00
E	Overhead & Profit	(10%)				Rp. 245.20
F	Harga Satuan Pekerjaan	(D+E)				Rp. 2,697.20

2 No. Analisa : -

Jenis Pekerjaan : 1 Ls Pengadaan Air Kerja

Sumber : -

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A TENAGA KERJA						
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						Rp. -
B BAHAN						
1	Air Kerja		bulan	3.00	Rp. 1,000,000.00	Rp. 3,000,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN						Rp. 3,000,000.00
C PERALATAN						
JUMLAH HARGA ALAT						Rp. -
D	Jumlah	(A+B+C)				Rp. 3,000,000.00

3 No. Analisa : -

Jenis Pekerjaan : 1 Ls Pembuatan Jalan Akses Kerja dan Pembongkaran serta Perapihan Taman Kerja

Sumber : -

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A TENAGA KERJA						
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						Rp. -
B BAHAN						
1	Jalan Akses Kerja, dsb		ls	1.00	Rp. 2,000,000.00	Rp. 2,000,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN						Rp. 2,000,000.00
C PERALATAN						
JUMLAH HARGA ALAT						Rp. -
D	Jumlah	(A+B+C)				Rp. 2,000,000.00

1 No. Analisa : -

Jenis Pekerjaan : 1 Is Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah berserta pembuangan ke luar area kerja

Sumber : -

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA KERJA					
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						Rp. 32,400,000.00
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						Rp. -
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						Rp. -
D	Jumlah	(A+B+C)				Rp. 32,400,000.00

2 No. Analisa : 1.2.1.1.1

Jenis Pekerjaan : 1 m3 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 cara manual

Sumber : SE DJBK No.47 2026 Lampiran VI Cipta Karya - Hal. 5271

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	O.H	0.750	Rp. 120,000.00	Rp. 90,000.00
2	Mandor	L.04	O.H	0.038	Rp. 170,000.00	Rp. 6,460.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						Rp. 96,460.00
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						Rp. -
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						Rp. -
D	Jumlah	(A+B+C)				Rp. 96,460.00
E	Overhead & Profit	(10%)				Rp. 9,646.00
F	Harga Satuan Pekerjaan	(D+E)				Rp. 106,106.00

3 No. Analisa : 1.3.1.1

Jenis Pekerjaan : 1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (>0 s.d. 200 m3) tanpa pemadatan secara manual

Sumber : SE DJBK No.47 2026 Lampiran VI Cipta Karya - Hal. 5293

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	O.H	0.500	Rp. 120,000.00	Rp. 60,000.00
2	Mandor	L.04	O.H	0.025	Rp. 170,000.00	Rp. 4,250.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						Rp. 64,250.00
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						Rp. -
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						Rp. -
D	Jumlah	(A+B+C)				Rp. 64,250.00
E	Overhead & Profit	(10%)				Rp. 6,425.00
F	Harga Satuan Pekerjaan	(D+E)				Rp. 70,675.00

4 No. Analisa : 1.3.1.3

Jenis Pekerjaan : 1 m3 Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara manual

Sumber : SE DJBK No.47 2026 Lampiran VI Cipta Karya - Hal. 5293

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	O.H	0.0650	Rp. 120,000.00	Rp. 7,800.00
2	Mandor	L.04	O.H	0.0065	Rp. 170,000.00	Rp. 1,105.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						Rp. 8,905.00
B	BAHAN					
1	Pasir uruk		m3	1.2000	Rp. 200,000.00	Rp. 240,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN						Rp. 240,000.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						Rp. -

D	Jumlah	(A+B+C)	Rp.	248,905.00
E	Overhead & Profit	(10%)	Rp.	24,890.50
F	Harga Satuan Pekerjaan	(D+E)	Rp.	273,795.50

5 No. Analisa : 1.1.3.3

Jenis Pekerjaan : Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan $\phi > 5$ s.d. 15 cm

Sumber : SE DJBK No.47 2026 Lampiran VI Cipta Karya - Hal. 5260

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A TENAGA KERJA						
1	Pekerja	L.01	O.H	0.050	Rp. 120,000.00	Rp. 6,000.00
2	Mandor	L.04	O.H	0.005	Rp. 170,000.00	Rp. 850.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						Rp. 6,850.00
B BAHAN						
JUMLAH HARGA BAHAN						Rp. -
C PERALATAN						
JUMLAH HARGA ALAT						Rp. -
D	Jumlah	(A+B+C)	Rp.	6,850.00		
E	Overhead & Profit	(10%)	Rp.	685.00		
F	Harga Satuan Pekerjaan	(D+E)	Rp.	7,535.00		

6 No. Analisa : A.3.01.2b.1

Jenis Pekerjaan : 1 m3 Memuat dan Angkut Tanah Urukan Menggunakan DT Jarak 0.65 Km

Sumber : SE DJBK No.47 2026 Lampiran IV Sumber Daya Air - Hal. 443

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A TENAGA KERJA						
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						Rp. -
B BAHAN						
JUMLAH HARGA BAHAN						Rp. -
C PERALATAN						
1	Dump Truck 7 Ton; 130 HP	E.13.c	Sewa/Jam	0.0353	Rp. 215,000.00	Rp. 7,588.43
JUMLAH HARGA ALAT						Rp. 7,588.43
D	Jumlah	(A+B+C)	Rp.	7,588.43		
E	Overhead & Profit	(10%)	Rp.	758.84		
F	Harga Satuan Pekerjaan	(D+E)	Rp.	8,347.27		

7 No. Analisa : 1.4.1.1

Jenis Pekerjaan : Mengangkut 1 m3 tanah urukan, jarak angkut s.d 10 m

Sumber : SE DJBK No.47 2026 Lampiran VI Cipta Karya - Hal. 5299

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A TENAGA KERJA						
1	Pekerja	L.01	O.H	0.2104	Rp. 120,000.00	Rp. 25,248.00
2	Mandor	L.04	O.H	0.0105	Rp. 170,000.00	Rp. 1,785.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						Rp. 27,033.00
B BAHAN						
JUMLAH HARGA BAHAN						Rp. -
C PERALATAN						
JUMLAH HARGA ALAT						Rp. -
D	Jumlah	(A+B+C)	Rp.	27,033.00		
E	Overhead & Profit	(10%)	Rp.	2,703.30		
F	Harga Satuan Pekerjaan	(D+E)	Rp.	29,736.30		

1 No. Analisa : A.3.11.1b.1.b

Jenis Pekerjaan : 1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'

Sumber : SE DJBK No.47 2026 Lampiran IV Sumber Daya Air - Hal. 1801

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A TENAGA KERJA						
1	Pekerja	L.01	O.H.	1.3636	Rp. 120,000.00	Rp. 163,632.00
2	Tukang	L.02	O.H.	0.6818	Rp. 140,000.00	Rp. 95,452.00
3	Mandor	L.04	O.H.	0.1363	Rp. 170,000.00	Rp. 23,171.00
4	Langsiran	T.15.c	O.H.	0.2000	Rp. 120,000.00	Rp. 24,000.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						Rp. 306,255.00
B BAHAN						
1	Batu Belah	M.04.a.3	m3	1.200	Rp. 329,606.00	Rp. 395,527.20
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.440	Rp. 136,487.00	Rp. 60,054.28
3	Portland Cement	M.23	kg	252.00	Rp. 1,500.00	Rp. 378,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN						Rp. 833,581.48
C PERALATAN						
1	Molen/Beton Mixer 0,35 m3 + feeder Bahan	E.29.c	Hari	0.0345	Rp. 450,000.00	Rp. 15,525.00
JUMLAH HARGA ALAT						Rp. 15,525.00
D	Jumlah	(A+B+C)				Rp. 1,155,361.48
E	Overhead & Profit	(10%)				Rp. 115,536.15
F	Harga Satuan Pekerjaan	(D+E)				Rp. 1,270,897.63

2 No. Analisa : A.1.02.3a.1

Jenis Pekerjaan : 1 m2 Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M (17,2 MPa) pada 1 m2 dinding pasangan

Sumber : SE DJBK No.47 2026 Lampiran IV Sumber Daya Air - Hal. 579

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A TENAGA KERJA						
1	Pekerja	L.01	O.H.	0.200	Rp. 120,000.00	Rp. 24,000.00
2	Tukang	L.02	O.H.	0.200	Rp. 140,000.00	Rp. 28,000.00
3	Kepala Tukang	L.03	O.H.	0.020	Rp. 160,000.00	Rp. 3,200.00
4	Mandor	L.04	O.H.	0.020	Rp. 170,000.00	Rp. 3,400.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						Rp. 58,600.00
B BAHAN						
1	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.0050	Rp. 136,487.00	Rp. 682.44
2	Portland Cement	M.23	kg	2.3400	Rp. 1,500.00	Rp. 3,510.00
JUMLAH HARGA BAHAN						Rp. 4,192.44
C PERALATAN						
JUMLAH HARGA ALAT						Rp. -
D	Jumlah	(A+B+C)				Rp. 62,792.44
E	Overhead & Profit	(10%)				Rp. 6,279.24
F	Harga Satuan Pekerjaan	(D+E)				Rp. 69,071.68

3 No. Analisa : A.1.08.2b

Jenis Pekerjaan : 1 Ls Transportasi Material ke Area Bendung

Sumber : SE DJBK No.47 2026 Lampiran IV Sumber Daya Air - Hal. 1619

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A TENAGA KERJA						
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						Rp. -
B BAHAN						
1	Biaya Transportasi Material		Ls	1.00	Rp. 20,000,000.00	Rp. 20,000,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN						Rp. 20,000,000.00
C PERALATAN						
JUMLAH HARGA ALAT						Rp. -
D	Jumlah	(A+B+C)				Rp. 20,000,000.00

4 No. Analisa : A.1.08.2b

Jenis Pekerjaan : 1 Ls Transportasi Material ke Area Dinding Penahan Tanah (DPT) dan Buis Beton

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA KERJA					
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					Rp. -
B	BAHAN					
1	Biaya Transportasi Material		Ls	1.00	Rp. 9,000,000.00	Rp. 9,000,000.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					Rp. 9,000,000.00
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					Rp. -
D	Jumlah	(A+B+C)				Rp. 9,000,000.00

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	O.H.	0.700	Rp. 120,000.00	Rp. 84,000.00
2	Mandor	L.04	O.H.	0.070	Rp. 170,000.00	Rp. 11,900.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						Rp. 95,900.00
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						Rp. -
C	PERALATAN					
1	Palu/Godam (Baja Keras)	To.24.b	Hari	0.020		Rp. -
2	Pahat Beton (Baja Keras)	To.24.a	Hari	0.020		Rp. -
3	Linggis (Baja Keras)	To.20	Hari	0.02		Rp. -
JUMLAH HARGA ALAT						Rp. -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp. 95,900.00
E	Overhead & Profit (10%)					Rp. 9,590.00
F	Harqa Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp. 105,490.00

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	O.H.	0.300	Rp. 120,000.00	Rp. 36,000.00
2	Mandor	L.04	O.H.	0.030	Rp. 170,000.00	Rp. 5,100.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						Rp. 41,100.00
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						Rp. -
C	PERALATAN					
1	Palu/Godam (Baja Keras)	To.24.b	Hari	0.020		Rp. -
2	Pahat Beton (Baja Keras)	To.24.a	Hari	0.020		Rp. -
3	Linggis (Baja Keras)	To.20	Hari	0.02		Rp. -
JUMLAH HARGA ALAT						Rp. -
D	Jumlah	(A+B+C)				Rp. 41,100.00
E	Overhead & Profit	(10%)				Rp. 4,110.00
F	Harga Satuan Pekerjaan	(D+E)				Rp. 45,210.00

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	O.H.	1.6500	Rp. 120,000.00	Rp. 198,000.00
2	Tukang	L.02	O.H.	0.2750	Rp. 140,000.00	Rp. 38,500.00
3	Mandor	L.04	O.H.	0.0280	Rp. 170,000.00	Rp. 4,760.00
4	Langsiran	T.15.c	O.H.	0.0090	Rp. 120,000.00	Rp. 1,080.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						Rp. 242,340.00

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA KERJA					

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					

1	Pekerja	L.01	O.H	0.1304	Rp. 170,000.00	Rp. 22,168.00
2	Tukang	L.02	O.H	0.0652	Rp. 160,000.00	Rp. 10,432.00
3	Mandor	L.04	O.H	0.0130	Rp. 21,250.00	Rp. 276.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						Rp. 32,876.25
B BAHAN						
1	Buis Beton ø 60 cm, pig 1 m	M.30.e	bh	1.0000	Rp. 230,000.00	Rp. 230,000.00
2	Pasang bekisting pada sambungan	B.10.a	m2	0.4185	Rp. 225,000.00	Rp. 94,162.50
3	Sambungan beton fc' 21 MPa	B.02.b.5	m3	0.0147	Rp. 1,333,809.89	Rp. 19,607.01
4	Lantai Kerja beton fc' 10 MPa	B.02.a.1	m3	0.0390	Rp. 1,198,902.75	Rp. 46,757.21
5	Pasir Urug	M.05.e.3	m3	0.0350	Rp. 200,000.00	Rp. 7,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN						Rp. 390,526.71
C PERALATAN						
JUMLAH HARGA ALAT						Rp. -
D	Jumlah	(A+B+C)				Rp. 423,402.96
E	Overhead & Profit	(10%)				Rp. 42,340.30
F	Harga Satuan Pekerjaan	(D+E)				Rp. 465,743.26

14 No. Analisa : 2.2.1.1.5.b

Jenis Pekerjaan : 1 kg Penulangan Wiremesh M8 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual

Sumber : SE DJBK No.47 2026 Lampiran VI Cipta Karya - Hal. 5340

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A TENAGA KERJA						
1	Pekerja	L.01	O.H.	0.0025	Rp. 120,000.00	Rp. 300.00
2	Tukang	L.02	O.H.	0.0025	Rp. 140,000.00	Rp. 350.00
3	Mandor	L.04	O.H.	0.00025	Rp. 170,000.00	Rp. 42.50
4	Langsiran	T.15.c	O.H.	0.00025	Rp. 120,000.00	Rp. 30.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						Rp. 722.50
B BAHAN						
1	Wiremesh M8		kg	1.020	Rp. 9,710.31	Rp. 9,904.52
2	Kawat Beton		kg	0.005	Rp. 20,000.00	Rp. 100.00
JUMLAH HARGA BAHAN						Rp. 10,004.52
C PERALATAN						
JUMLAH HARGA ALAT						Rp. -
D	Jumlah	(A+B+C)				Rp. 10,727.02
E	Overhead & Profit	(10%)				Rp. 1,072.70
F	Harga Satuan Pekerjaan	(D+E)				Rp. 11,799.72

15 No. Analisa : 2.2.1.3.6

Jenis Pekerjaan : Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Dinding Shearwall (3 Kali Pakai)

Sumber : SE DJBK No.47 2026 Lampiran VI Cipta Karya - Hal. 5348

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A TENAGA KERJA						
1	Pekerja	L.01	O.H.	0.6600	Rp. 120,000.00	Rp. 79,200.00
2	Tukang Batu			0.3300		Rp. -
3	Mandor	L.04	O.H.	0.03300	Rp. 170,000.00	Rp. 5,610.00
4	Langsiran	T.15.c	O.H.	0.01100	Rp. 120,000.00	Rp. 1,320.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						Rp. 86,130.00
B BAHAN						
1	Paku		kg	0.400	Rp. 21,000.00	Rp. 8,400.00
2	Minyak Bekisting		liter	0.200	Rp. 45,576.00	Rp. 9,115.20
3	Balok Kayu Kelas II		m3	0.006	Rp. 3,150,000.00	Rp. 18,900.00
4	Plywood 12 mm		lembar	0.127	Rp. 150,000.00	Rp. 19,050.00
5	Dolken Kayu 8-10 cm panjang 4 m		batang	0.975	Rp. 81,869.00	Rp. 79,822.28
6	Penjaga jarak bekisting/spacer		buah	4.000	Rp. 15,000.00	Rp. 60,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN						Rp. 17,515.20
C PERALATAN						
JUMLAH HARGA ALAT						Rp. -
D	Jumlah	(A+B+C)				Rp. 103,645.20
E	Overhead & Profit	(10%)				Rp. 10,364.52
F	Harga Satuan Pekerjaan	(D+E)				Rp. 114,009.72

REKAPITULASI ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Kode	Harga Satuan
A PEKERJAAN TANAH			
1	1 m2 Stake Out Trase Saluran/Infrastruktur (Baru) di Lapangan	T.04.a.1	Rp. 2,697.20
2	1 Ls Pengadaan Air Kerja	-	Rp. 3,000,000.00
3	1 Ls Pembuatan Jalan Akses Kerja dan Pembongkaran serta Perapihan Taman Kerja	-	Rp. 2,000,000.00
4	1 Ls SMK Tingkat Resiko Keselamatan Konstruksi Kecil	II.1	Rp. 8,255,000.00
B PEKERJAAN TANAH			
1	1 Ls Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah berserta pembuangan ke luar area kerja	-	Rp. 32,400,000.00
2	1 m3 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 cara manual	1.2.1.1.1	Rp. 106,106.00
3	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (>0 s.d. 200 m3) tanpa pemadatan secara manual	1.3.1.1	Rp. 70,675.00
4	1 m3 Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara manual	1.3.1.3	Rp. 273,795.50
5	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan ϕ > 5 s.d. 15 cm	1.1.3.3	Rp. 7,535.00
6	1 m3 Memuat dan Angkut Tanah Urukan Menggunakan DT Jarak 0.65 Km	A.3.01.2b.1	Rp. 8,347.27
7	Mengangkut 1 m3 tanah urukan, jarak angkut s.d 10 m	1.4.1.1	Rp. 29,736.30
C PEKERJAAN STRUKTUR			
1	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 1 s.d. 2 m	A.3.11.1b.1.b	Rp. 1,270,897.63
2	1 m2 Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M (17,2 MPa) pada 1 m2 dinding pasangan	A.1.02.3a.1	Rp. 69,071.68
3	1 Ls Transportasi Material ke Area Bendung	A.1.08.2b	Rp. 20,000,000.00
4	1 Ls Transportasi Material ke Area Dinding Penahan Tanah (DPT) dan Buis Beton	A.1.08.2b	Rp. 9,000,000.00
5	Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pembersihan batu (manual)	A.1.02.1a.1	Rp. 105,490.00
6	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah cara Manual	A.1.02.2a.1	Rp. 45,210.00
7	1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump (100 $\pm$ 25) mm, agregat maks 19 mm secara manu.	2.2.1.4.2	Rp. 1,198,902.75
8	1 m3 beton mutu sedang f'c 21 MPa, Slump (100 $\pm$ 25) mm, agregat maks 19 mm secara manu	2.2.1.4.6	Rp. 1,212,554.44
9	1 m2 Plesteran trasram tebal 1 cm, dengan mortar tipe M (17,2 MPa)	A.1.02.3b.2	Rp. 45,488.22
10	Per-m' penetrasi tiang pancang cerucuk dolken/bambu/kayu ϕ 8 – 10 cm	A.2.05.1a.2	Rp. 11,975.33
11	1 m2 Pekerjaan Acian	A.1.02.3c	Rp. 37,592.50
12	1 m' Pasangan Pipa Suling-suling ϕ 2"	A.1.02.5d.3	Rp. 41,032.92
13	Pasangan 1 m' Buis Beton ϕ 60 cm, pjg 1 m (tanpa seal karet)	A.3.09.2c.5.a	Rp. 465,743.26
14	1 kg Penulangan Wiremesh M8 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual	2.2.1.1.5.b	Rp. 11,799.72
15	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Dinding Shearwall (3 Kali Pakai)	2.2.1.3.6	Rp. 114,009.72